



COLONNES SÈCHES

VERIFICATIONS

VERIFICATION ANNUELLE

NORME NFS 61-750 : vérification en statique - mise en pression 16 bars

- Arrivée du camion sur site & branchement sur l'alimentation pompier,
- Contrôle de l'état général extérieur apparent (usure des pièces, dégâts),
- Vérifications des prises incendie à chaque étage pour contrôle des fermetures & bouchons,
- Mise en eau de la colonne sèche,
- Mise en pression avec la motopompe à 16 bars,
- Visite de la colonne sur chaque étage pour contrôle d'étanchéité.

Rédaction d'un Rapport de vérification détaillé.

VERIFICATION QUINQUENNALE

NORME NFS 61-759 : vérification en dynamique avec contrôle de débit à la dernière prise - mise en pression 25 bars (NF E29-002)

- Arrivée du camion sur site & branchement sur l'alimentation pompier,
- Contrôle de l'état général extérieur apparent (usure des pièces, dégâts),
- Vérifications des prises incendie à chaque étage pour contrôle des fermetures & bouchons,
- Mise en eau de la colonne sèche,
- Mise en pression avec la motopompe à 25 bars,

- Visite de la colonne sur chaque étage pour contrôle d'étanchéité
- Dégazage à la dernière prise incendie
- Installation d'un manomètre à la dernière prise incendie :
 - Etude de la perte de charge pour diagnostic
 - Enlevage du manomètre
 - Bouchonnage.

Rédaction d'un Rapport de vérification détaillé.

**Nous réalisons aussi la pose de colonnes sèches proprement dites, ainsi que tous travaux correctifs de mise en conformité de colonnes existantes.*